

LICITACIÓN SIMPLIFICADA:	OBRA:
SAPAF/GTO/LS/ALC/2023-15	"REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BLVD. EMILIANO ZAPATA TRAMO CALLE CONCEPCION A CALLE MANZANO"

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE LICITACIÓN

Fecha:	Lunes, 29 de mayo del 2023.
--------	-----------------------------

En el Municipio de San Francisco del Rincón, Gto., siendo las **10:00 horas del día 29 de mayo del 2023**, y estando constituidos en la oficina de la Gerencia Técnica y Operativa, ubicada en: **Calle Nueva Galicia Esq. Cuauhtémoc S/N, Fracc. Colonial del Valle C.P. 36379, de la Ciudad de San Francisco del Rincón, Gto.**, con la intervención del funcionario o servidor público designado para esta licitación **C. Ing. Arturo Preciado Guerrero, con cargo de Gerente Técnico y Operativo del SAPAF.**, así como las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar esta acta, misma que tiene por objeto dejar constancia de las aclaraciones y en su caso las modificaciones necesarias a las bases de la Licitación Simplificada **No. SAPAF/GTO/LS/ALC/2023-15**, en la preparación de las Proposiciones de la licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, preguntando y contestando lo que a continuación se indica:

Que una vez llevado a cabo la revisión de todos y cada uno de los requisitos solicitados en la invitación de la Licitación Simplificada No. **SAPAF/GTO/LS/ALC/2023-15** de fecha **23 de mayo del 2023**, a las bases y requisitos de este concurso, cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia. Se hacen las siguientes aclaraciones y modificaciones a la invitación de la licitación y a las Bases de licitación.

Consideraciones Generales:

Previo a la presentación de preguntas, se hace por parte de la convocante la siguiente aclaración y/o modificaciones a las bases de la Licitación Simplificada No. **SAPAF/GTO/LS/ALC/2023-15** de fecha **23 de mayo del 2023**.

En el catalogo de conceptos en la partida 1.04 Estructuras especiales el concepto 1.04.04 no indica la unidad debiendo decir pza.

Y entre los conceptos 1.04.04 y 1.05.05 existen dos conceptos sin clave como se muestra en la tabla siguiente:

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
1.04.04	Construcción de pozo de visita tipo común de 2.50m de profundidad. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SAPAF. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, excavación, relleno con material suministrado (tepetate), plantilla de 15 cm de espesor de concreto simple de f'c= 100 kg/cm2, base forjada con tabique rojo recocido (7x14x28 cm) asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabique de barro rojo recocido (7x14x28 cm) asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambroón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con		2.00

Acta Junta de Aclaraciones y Modificaciones a publicación y a las Bases de Licitación.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

LICITACIÓN SIMPLIFICADA:	OBRA:
SAPAF/GTO/LS/ALC/2023-15	"REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BLVD. EMILIANO ZAPATA TRAMO CALLE CONCEPCION A CALLE MANZANO"

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE LICITACIÓN

Fecha:	Lunes, 29 de mayo del 2023.
--------	-----------------------------

	acabado pulido, escalones con ancho de 40 cm de redondo liso de 1" empotrados al muro @ 40 cm de alto, limpieza, corte, ruptura y reposición de pavimento necesarios. P.U.O.T.		
	Pozo de visita tipo especial de 2.50 mts de profundidad interior, con media caña de 76 y 107 cms. de diámetro, plantilla de concreto pobre F'c=100 Kg/cm2, mampostería de piedra braza, plataforma de tabique común muro de tabique de 28 cms. en forma de cono, aplanado de cemento con mortero cemento-arena 1:3 y escalones de fo. fo. estándar. Incluye: excavación, relleno con material de banco (tepetate), relleno de tepetate compactado al 90 % P.V.S.M., carga, acarreo y desperdicios, corte, ruptura y reposición de pavimento, no incluye brocal.	PZA	7.00
	Pozo de visita tipo especial de 2.75 mts de profundidad interior, con media caña de 76 y 107 cms. de diámetro, plantilla de concreto pobre F'c=100 Kg/cm2, mampostería de piedra braza, plataforma de tabique común muro de tabique de 28 cms. en forma de cono, aplanado de cemento con mortero cemento-arena 1:3 y escalones de fo. fo. estándar. Incluye: excavación, relleno con material de banco (tepetate), relleno de tepetate compactado al 90 % P.V.S.M., carga, acarreo y desperdicios, corte, ruptura y reposición de pavimento, no incluye brocal.	PZA	3.00
1.04.05	Pozo caja de deflexión para tubería de hasta 122 cms. de diámetro, incluye: brocal y tapa de concreto, plantilla y medias cañas de concreto simple f'c=150 kg/cm2. losa de piso, techo y muros laterales en caja a base de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2. armado con varillas de varios diámetros, muro de tabique en chimenea de 28 cms. de espesor, con aplanado pulido de cemento 1:3, escalones con ancho de 40 cms. de redondo liso de 1" empotrados al muro cada 40 cms. de separación, excavación y relleno con material de banco (tepetate) para una profundidad del pozo de 2.50 mts.	PZA	2.00

Por lo antes mencionado lo correspondiente la partida 1.04 Estructuras especiales deberá considerarse de la siguiente manera:

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
1.04	ESTRUCTURAS ESPECIALES		

ESTA FORMA NO SERÁ VÁLIDA SI PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMIENDADURAS.

Acta Junta de Aclaraciones y Modificaciones a publicación y a las Bases de Licitación.
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

LICITACIÓN SIMPLIFICADA:	OBRA:
SAPAF/GTO/LS/ALC/2023-15	"REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BLVD. EMILIANO ZAPATA TRAMO CALLE CONCEPCION A CALLE MANZANO"

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE LICITACIÓN

Fecha:	Lunes, 29 de mayo del 2023.
--------	-----------------------------

1.04.01	<p>Construcción de pozo de visita tipo común de 1.50m de profundidad. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SAPAF. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, excavación, relleno con material suministrado (tepetate), planilla de 15 cm de espesor de concreto simple de $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2$, base forjada con tabique rojo recocido (7x14x28 cm) asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabique de barro rojo recocido (7x14x28 cm) asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido, escalones con ancho de 40 cm de redondo liso de 1" empotrados al muro @ 40 cm de alto, limpieza, corte, ruptura y reposición de pavimento necesarios. P.U.O.T.</p>	PZA	1.00
1.04.02	<p>Construcción de pozo de visita tipo común de 2.00m de profundidad. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SAPAF. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, excavación, relleno con material suministrado (tepetate), planilla de 15 cm de espesor de concreto simple de $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2$, base forjada con tabique rojo recocido (7x14x28 cm) asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabique de barro rojo recocido (7x14x28 cm) asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido, escalones con ancho de 40 cm de redondo liso de 1" empotrados al muro @ 40 cm de alto, limpieza, corte, ruptura y reposición de pavimento necesarios. P.U.O.T.</p>	PZA	1.00

ESTA FORMA NO SERÁ VÁLIDA SI PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMIENDADURAS.

Fin
And
He

Acta Junta de Aclaraciones y Modificaciones a publicación y a las Bases de Licitación.
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

D

LICITACIÓN SIMPLIFICADA:	OBRA:
SAPAF/GTO/LS/ALC/2023-15	"REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BLVD. EMILIANO ZAPATA TRAMO CALLE CONCEPCION A CALLE MANZANO"

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE LICITACIÓN

Fecha:	Lunes, 29 de mayo del 2023.
--------	-----------------------------

1.04.03	<p>Construcción de pozo de visita tipo común de 2.25m de profundidad. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SAPAF. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, excavación, relleno con material suministrado (tepetate), plantilla de 15 cm de espesor de concreto simple de f'c= 100 kg/cm2, base forjada con tabique rojo recocido (7x14x28 cm) asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabique de barro rojo recocido (7x14x28 cm) asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido, escalones con ancho de 40 cm de redondo liso de 1" empotrados al muro @ 40 cm de alto, limpieza, corte, ruptura y reposición de pavimento necesarios. P.U.O.T.</p>	PZA	3.00
1.04.04	<p>Construcción de pozo de visita tipo común de 2.50m de profundidad. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SAPAF. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, excavación, relleno con material suministrado (tepetate), plantilla de 15 cm de espesor de concreto simple de f'c= 100 kg/cm2, base forjada con tabique rojo recocido (7x14x28 cm) asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabique de barro rojo recocido (7x14x28 cm) asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido, escalones con ancho de 40 cm de redondo liso de 1" empotrados al muro @ 40 cm de alto, limpieza, corte, ruptura y reposición de pavimento necesarios. P.U.O.T.</p>	PZA	2.00

ESTA FORMA NO SERÁ VÁLIDA SI PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.

Acta Junta de Aclaraciones y Modificaciones a publicación y a las Bases de Licitación.
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO
 social"



LICITACIÓN SIMPLIFICADA:	OBRA:
SAPAF/GTO/LS/ALC/2023-15	"REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BLVD. EMILIANO ZAPATA TRAMO CALLE CONCEPCION A CALLE MANZANO"

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE LICITACIÓN

Fecha:	Lunes, 29 de mayo del 2023.
--------	-----------------------------

1.04.05	Pozo de visita tipo especial de 2.50 mts de profundidad interior, con media caña de 76 y 107 cms. de diámetro, plantilla de concreto pobre f'c=100 Kg/cm2, mampostería de piedra braza, plataforma de tabique común muro de tabique de 28 cms. en forma de cono, aplanado de cemento con mortero cemento-arena 1:3 y escalones de fo. fo. estándar. Incluye: excavación, relleno con material de banco (tepetate), relleno de tepetate compactado al 90 % P.V.S.M., carga, acarreos y desperdicios, corte, ruptura y reposición de pavimento, no incluye brocal.	PZA	7.00
1.04.06	Pozo de visita tipo especial de 2.75 mts de profundidad interior, con media caña de 76 y 107 cms. de diámetro, plantilla de concreto pobre f'c=100 Kg/cm2, mampostería de piedra braza, plataforma de tabique común muro de tabique de 28 cms. en forma de cono, aplanado de cemento con mortero cemento-arena 1:3 y escalones de fo. fo. estándar. Incluye: excavación, relleno con material de banco (tepetate), relleno de tepetate compactado al 90 % P.V.S.M., carga, acarreos y desperdicios, corte, ruptura y reposición de pavimento, no incluye brocal.	PZA	3.00
1.04.07	Pozo caja de deflexión para tubería de hasta 122 cms. de diámetro, incluye: brocal y tapa de concreto, plantilla y medias cañas de concreto simple f'c=150 kg/cm2. losa de piso, techo y muros laterales en caja a base de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2. armado con varillas de varios diámetros, muro de tabique en chimenea de 28 cms. de espesor, con aplanado pulido de cemento 1:3, escalones con ancho de 40 cms. de redondo liso de 1" empotrados al muro cada 40 cms. de separación, excavación y relleno con material de banco (tepetate) para una profundidad del pozo de 2.50 mts.	PZA	2.00
1.04.08	Caída adosada en pozo de visita para tubería de 200 de diámetro, caída hasta 1.00 m de altura.	PZA	8.00
1.04.09	Caída adosada en pozo de visita para tubería de 200 de diámetro, caída hasta 1.25 m de altura.	PZA	1.00
1.04.10	Suministro y colocación de brocal y tapa de concreto, conforme con la norma NMX-C-413-ONNCC-2019, incluye perfilado de pavimento de concreto hidráulico, suministro y colocación de brocal y resane de pavimento.	PZA	17.00

ESTA FORMA NO SERÁ VÁLIDA SI PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMIENDADURAS.



Acta Junta de Aclaraciones y Modificaciones a publicación y a las Bases de Licitación.
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

LICITACIÓN SIMPLIFICADA:	OBRA:
SAPAF/GTO/LS/ALC/2023-15	"REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BLVD. EMILIANO ZAPATA TRAMO CALLE CONCEPCION A CALLE MANZANO"

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE LICITACIÓN

Fecha:	Lunes, 29 de mayo del 2023.
--------	-----------------------------

1.04.11	Prueba hidrostática para pozos de visita, para alturas de 1.25 mts a 2.25 mts; incluye: llenado de pozo de visita con agua, equipos y demás accesorios necesarios para la prueba.	PZA	17.00
---------	---	-----	-------

Presentación de Preguntas y Respuestas:

Por parte de los asistentes manifiestan no cuentan con preguntas.






Se realizaron las anteriores aclaraciones y modificaciones a las Bases de Licitación, con fundamento y en apego a lo estipulado en los artículos 54 penúltimo y último párrafo y 57 fracción III segundo párrafo y 75 último párrafo, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 80 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, además de lo indicado en las bases de licitación en el apartado: Decima Primera.- De la Visita al lugar y Junta de Aclaraciones. Inciso A) y B).

La presente acta de modificación y aclaraciones a las bases de Licitación Simplificada No. SAPAF/GTO/LS/ALC/2023-15 se ponen a disposición de los interesados en las oficinas de la convocante (Gerencia Técnica y Operativa del SAPAF) a partir de su suscripción.

Cabe hacer mención que esta es la primera y última acta relativa a la Junta de Aclaraciones del presente procedimiento de contratación.

No habiendo otro asunto que tratar y asentar, se da por terminada la Junta de Aclaraciones de la Licitación que se hace mención en el cuadro de referencia (encabezado de la hoja) siendo las 10:13 horas del día de su inicio, firmando para su constancia los que en ella intervienen.

POR LOS CONTRATISTAS, SERVIDORES PÚBLICOS E INVITADOS REPRESENTANTES

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO. RAZÓN SOCIAL O ÁREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE	FIRMAS
1	NOMBRE: ING. ARTURO PRECIADO GUERRERO REPRESENTANTE DE: GERENTE TECNICO Y OPERATIVO DEL SAPAF Y/O FUNCIONARIO DESIGNADO	
2	NOMBRE: GRISELDA GAMIÑO GUTIERREZ REPRESENTANTE DE: ENLACE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V.	
3	NOMBRE: JORGE E. GALVAN MORALES REPRESENTANTE DE: JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA	
4	NOMBRE: ING. OCTAVIO ALONSO ROMO GARCIA REPRESENTANTE DE: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAYSE S.A DE C.V.	
5	NOMBRE: ARQ. DIEGO ARMANDO ROSAS MARTINEZ REPRESENTANTE DE: JEFE DE OBRA INTERNA Y FRACCIONAMIENTOS SAPAF.	

Acta Junta de Aclaraciones y Modificaciones a publicación y a las Bases de Licitación.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO